

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр, от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта

(наименование стройки)

Восстановление 1 м2 асфальтобетонного покрытия дороги после ремонтных работ (без шва-стыка)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2

(наименование конструктивного решения)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом

Основание _____ (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____

Сметная стоимость		
в том числе:		
строительных работ	2,38	(0,46) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (пр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел I. Строительные работы

1 ФЕР01-01-004-05

Разработка грунта в отвале экскаваторами «кратсайны» или «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2

1000 м3

0,00024

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов прил.10 табл.3 п.5 капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обеспечена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЭП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1 ОТ	85,02	1,587	0,03	23,23	1
2 ЭМ	3 486,50	1,725	1,44		
3 в т.ч. ОТМ	577,68	1,725	0,24	23,23	6
ЗТ					
ЗТМ	чел.-ч	10,9	1,587	0,0041516	
	чел.-ч	49,8	1,725	0,0206172	
Итого по расценке			3 571,52	1,47	
ФОТ				0,27	7
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Земляные работы, выполняемые Прил. п.1.1 механизированным способом	%	92		0,25	6
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Земляные работы, выполняемые Прил. п.1.1, Приказ № 774/пр механизированным способом от 11.12.2020 п.16	%	46	0,85	39,1	0,11
					3

Всего по позиции

1,83

2 ФЕР01-02-027-05

Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2

1000 м2

0,001

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов прил.10 табл.3 п.5 капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обеспечена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЭП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЭП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1 ОТ

1 049,19 1,587 1,67 23,23

39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3Т	Итого по расценке	чел.-ч	123	1,587	0,199201	1 049,19	1,67	1,67	1,49	0,58	39
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ		%	89	89	89	34,85	0,58	14			
Прил. п.1.4 работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	41	0,85	34,85						
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ		%	41	0,85	34,85						
Прил. п.1.4, Приказ № 774/пр работ (подготовительным, сопутствующим, от 11.12.2020 п.16 укрепительным)		%	41	0,85	34,85						
Всего по позиции						3,74					
3	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,44	42,98	1,38	26,10				
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов											
прил.10 табл.3 п.5 капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обеспечена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
прил.10 табл.3 п.10.1											
4	ФССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: 1 класс груза до 15 км	1 т груза	0,44	13,38	1,38	8,12				
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов											
прил.10 табл.3 п.5 капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обеспечена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
прил.10 табл.3 п.10.1											
5	ФЕР27-06-024-10	Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии щебеночных покрытий или оснований толщиной 8 см	1000 м2	0,001							
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов											
прил.10 табл.3 п.5 капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обеспечена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
прил.10 табл.3 п.10.1											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых											
п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
1 ОТ			462,87	1,587		0,73	23,23				17
2 ЗМ			4 851,47	1,725		8,37					
3 в т.ч. ОТМ			367,46	1,725		0,63	23,23				15
4 М			35 175,38			17,79					
3Т		чел.-ч	55,7	1,587	0,0883959						
ЗТМ		чел.-ч	31,84	1,725	0,054924						
Итого по расценке			23 109,09			26,89					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОТ										
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Автомобильные дороги Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			1,36		32
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Автомобильные дороги Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	95	0,85	80,75			1,10		26
Всего по позиции											
6	ФЕР27-06-024-11	На каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий или оснований добавлять или исключать к расценке 27-06-024-10	1000 м2			0,001			29,99		
ПЗ=7 (ОЗП=7; ЗМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов прил. 10 табл.3 п.5 капитального строительства, внутренних проводов в которых не обеспечена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил. 10 табл.3 п. 10.1 строительства (кроме указанных в п.л. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕД), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						3,82	11,109	0,04	23,23	1
	2 ЗМ						91,32	12,075	1,10		
	3 в т.ч. ОТМ						14,42	12,075	0,17	23,23	4
	4 М						3 828,64	7	15,67		
	ЗТ	чел.-ч	0,46		11,109	0,0051101					
	ЗТМ	чел.-ч	1,36		12,075	0,016422					
	Итого по расценке						2 333,19		16,81		
	ФОТ								0,21		5
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Автомобильные дороги Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147		147			0,31		7
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Автомобильные дороги Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	95	0,85	80,75			0,17		4
Всего по позиции											
7	ФЕР27-07-006-01	Устройство покрытия дорожек и тротуаров из горючих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками первого типоразмера, толщина слоя 4 см	1000 м2			0,001			17,29		
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов прил. 10 табл.3 п.5 капитального строительства, внутренних проводов в которых не обеспечена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр прил. 10 табл.3 п.10.1	Проезжающее ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						170,56	1,587	0,27	23,23	6
	2 ЭМ						4 373,52	1,725	7,54		
	3 в т.ч. ОТМ						99,26	1,725	0,17	23,23	4
	4 М						2,24		0,00		
	ЗТ		чел.-ч	18,58	1,587	0,0294865					
	ЗТМ		чел.-ч	7,98	1,725	0,0137655					
	Итого по расценке						4 546,32		7,81		
	ФОТ								0,44		10
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее											
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, Прил. п.21.1, Приказ № 774/пр мостовых и площадок и прочее										
	от 11.12.2020 п.16										
				%	113				113		
				%	77	0,85	65,45		0,29		7
	Всего по позиции										
	ФОССН-01.2.01.01-0019										
	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130 (Автомобильные дороги)										
			т			0,00065	1 690,00		1,10		
ФЕР27-07-006-02	При изменении толщины слоя покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-07-006-01										
			1000 м2			0,001					
	ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Проезжающее работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутри здания в которых не обеспечена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						5,57	15,87	0,09	23,23	2
	2 ЭМ						212,87	17,25	3,67		
	3 в т.ч. ОТМ						3,68	17,25	0,06	23,23	1
	ЗТ		чел.-ч	0,67	15,87	0,0106329					
	ЗТМ		чел.-ч	0,27	17,25	0,0046575					
	Итого по расценке						218,44		3,76		
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, Прил. п.21.1 мостовых и площадок и прочее											
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, Прил. п.21.1, Приказ № 774/пр мостовых и площадок и прочее										
	от 11.12.2020 п.16										
				%	113				113		
				%	77	0,85	65,45		0,10		2
	Всего по позиции										
	ФОТ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											
4,03											
Итого по разделу 1 Строительные работы :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
материалы											
накладные расходы											
сметная прибыль											
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ											
Итого ФОТ (справочно)											
Итого накладные расходы (справочно)											
Итого сметная прибыль (справочно)											
Итого по разделу 1 Строительные работы											
100,80											
Раздел 2. Материалы											
10	ТЦ_02.2.05.00_64_6452118947	Щебень М600 ф. 20-40	т	0,328662	1 400,00	105,99	4,34	460			
23.06.2021 02											
(Материалы для строительных работ)											
11	ТЦ_04.2.01.00_64_6452100731	Смесь асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка П	т	0,2176	5 000,00	250,69	4,34	1 088			
01.09.2021 02											
(Материалы для строительных работ)											
Итого по разделу 2 Материалы :											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Материалы											
Строительные работы											
в том числе:											
материалы											
Итого по разделу 2 Материалы											
в том числе:											
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ											
1 088											
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)											
Материалы											
450,41											
2,83											
56,34											
1,27											
34,56											
100,80											
66,58											
2,83											
22,12											
1,27											
34,56											
4,72											
2,35											
34,22											
4,10											
4,72											
2,35											
100,80											
391,24											
1 698											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительные работы							457,48		2 383
		Строительные работы							423,26		2 107
		в том числе:									
	1	оплата труда							2,83		66
	1	эксплуатация машин и механизмов							22,12	8,06	178
	1	в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							1,27		30
	1	материалы							391,24	4,34	1 698
		накладные расходы							4,72		109
		сметная прибыль							2,35		56
1		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							34,22	8,06	276
		Итого ФОТ (справочно)							4,10		96
		Итого накладные расходы (справочно)							4,72		109
		Итого сметная прибыль (справочно)							2,35		56
		НДС 20%							91,50		
		ВСЕГО по смете							548,98		476,60
		в том числе:									2 859,60
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									1 088

Составил:

[должностной, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должностной, подпись (инициалы, фамилия)]