

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта

(наименование стройки)

Замснп I п.м. каменей бортовых тротуарных

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 4

(наименование конструктивного решения)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом

Основание _____ (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____

Сметная стоимость,	2,28	(0,19) тыс.руб.	
в том числе:			
строительных работ	1,90	(0,16) тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.	Расчетный измеритель конструктивного решения
			0,45 (0,02) тыс.руб.
			2,33 чел.час.
			0,01 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Выездное устройство - бордюр

1 ФЕР27-03-010-01 Разборка бортовых камней: на бетонном основании

100 м

0,01

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производственное работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов прил.10 табл.3 п.5 капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производственное ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1	ОТ						61,5,13	1,587	9,76	23,23	227
ЗТ			чел.-ч	76,7		1,587	1,217229				
Итого по расценке							61,5,13		9,76		
ФОТ									9,76		227
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Автомобильные дороги			%	147		147			14,35		334
Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)											

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Автомобильные дороги			%	95	0,85	80,75			7,88		183
Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											

Всего по позиции

31,99

2 ФЕР27-02-010-02 Устиловка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий

100 м

0,01

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производственные работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов прил.10 табл.3 п.5 капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производственное ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15


Приказ от 04.08.2020 № 421/пр При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых п.586 конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1	ОТ						590,51	1,587	9,37	23,23	218
2	ЭМ						73,02	1,725	1,26		
3	в т.ч. ОТМ						8,70	1,725	0,15	23,23	3
4	М						36,90		36,90		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ЗТ		чел.-ч	69,8	1,587	1,107726					
	ЗТм		чел.-ч	0,65	1,725	0,0112125					
	Итого по расценке						4 353,58				
ФОТ											
			%	147		147			47,53		221
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Автомобильные дороги								9,52		325
	Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)								13,99		
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Автомобильные дороги											
Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
%											
95											
0,85											
80,75											
7,69											
178											
Всего по позиции											
69,21											
3	ФССП-05.2.03.04-0006	Камни бортовые вибропрессованные тротуарные, размер 1000х200х80 мм, серые	шт	1	47,25	47,25					
(Автомобильные дороги)											
4	ФССП-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,096	42,98	1,38	5,69				
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов											
прил.10 табл.3 п.5 капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального											
прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЭП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
5	ФССП-03-21-01-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 классе груза до 10 км	1 т груза	0,096	11,42	1,38	1,51				
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов											
прил.10 табл.3 п.5 капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального											
прил.10 табл.3 п.10.1 строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЭП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)											
в том числе:											
Оплата труда рабочих											
Эксплуатация машин											
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы											
Строительные работы											
Строительные работы											
в том числе:											
Оплата труда											
эксплуатация машин и механизмов											
19,13											
1,26											
8,06											
445											
10											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									
	2 кв 2022 (СМР)	материалы							0,15		3
		накладные расходы							84,15	4,34	365
		сметная прибыль							28,34		659
	2 кв 2022 (СМР)	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							15,57		361
		Итого ФОТ (справочно)							7,20	8,06	58
		Итого накладные расходы (справочно)							19,28		448
		Итого сметная прибыль (справочно)							28,34		659
		НДС 20%							15,57		361
		Итого							31,13		379,60
		ВСЕГО по смете							186,78		2 277,60

Составил:


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:


[должность, подпись (инициалы, фамилия)]